2019年7月15日 星期一
编辑 徐赛瑾 电话 87138733 Email 739514003@qq.com
永康日报

工地严格执行6个100% 视频实时监控施工现场
市建设局治理扬尘呵护“永康蓝”

进场车辆进出必须经过自动冲洗设施冲洗

建筑工地现场观摩

封闭搅拌机操作间

从丽州南路高铁南站、江南山水新城建设到解放街重建，一系列城市建设工程使得我市新颜渐展，步入城市发展快车道。然而，在建设工程快速推进的同时，扬尘污染往往是一个不可回避的问题。

建设领域扬尘是我市大气环境污染的来源之一，建筑施工扬尘治理工作任重道远。6月，市建设局成立建筑施工扬尘治理“百日攻坚”专项行动领导小组，由党委书记、局长程可可亲自挂帅，按照“科学施策、标本兼治、铁腕治理”的总体要求，严格落实大气污染防治责任，以最严格的标准、最严密的措施、最严肃的责任、最严厉的处罚，深化建筑工程、建筑渣土运输处置等扬尘整治，确保建筑领域扬尘整治取得明显成效，助力呵护“永康蓝”。

从重处罚 我市开出首张扬尘污染行为处置罚单

“解放街重建地块新项目一标段，建设单位永康中梁宝龙置业有限公司，该项目建设主体未能按规定履行施工现场扬尘治理职责。经研究决定，对该项目的相关责任单位和个人作出如下处理意见……”7日晚，市建设局开出我市今年建筑领域首张扬尘污染行为处置“罚单”。

据悉，解放街重建一标段土方外运时存在污染城市道路路面问题。市建设局接到举报后立即组织人员前往现场，当场责令施工单位停止土方车辆的运输，并对道路进行清扫、冲洗。当晚，该局主要领导、分管领导组织相关人员召开紧急会议，启动快速处置程序。

经查，该工程土方开挖、回填均在同一工地内进行。受施工场地限制，施工单位在工地进出口附近新开了一个门口，作为运输回填土方的通道，并借用松石路运输土方。在新开设的进出口，未对运输车辆进行有效冲洗，导致泥巴散落路面，产生扬尘污染问题。

处置研究会议后，市建设局发布对相关责任主体的处理决定，分别处以暂停相关单位和个人在我市范围内承接新业务资格一年、6个月处罚，并按《永康市建筑业企业诚信行为“红名单、黑名单”管理实施办法（试行）》，扣除相关企业相应年度诚信绩分，处罚结果在全市范围内通报。

“眼下正值夏季，天气炎热干燥，不少施工单位抓紧时间赶工期，接下来，我们将大力开展工地扬尘专项整治，对全市范围内在建工地加强巡检，对违规施工单位坚决从重处罚，绝不手软。”市建设局相关负责人说。该局将加大处罚力度，保持扬尘治理高压态势，对不落实扬尘污染治理要求的工地，一律责令停工整改，一律按照有关规定上限处罚，对拒不整改或敷衍了事、整改无效的，取消施工单位一定期限的招投标资格，直至清出我市建筑市场。

严格要求 施工工地全面落实6个100%

水泥浇筑的主干道、绿网包裹的脚手架、装进小屋的水泥桶……城塘、黄棠区块B-02-03地块C区块建设项目是浙江新华建筑有限公司在我市承接的工程项目之一，走遍整个施工现场，渣土堆放在一起，上面覆盖着一张张密幕网，很难见到裸露的土堆、水泥堆。

在工地门口，一块LED灯牌上清楚显示着温度、湿度、pm2.5值等信息。据介绍，当pm2.5数值超过75ug/m？时，雾炮机和喷淋装置会自动开启，以改善工地范围内的空气质量。“围挡四周全部安装喷淋设备，打开喷淋头，就像人工降雨一样下起小雨，能有效抑制施工扬尘。”该项目负责人说，除了喷淋设施全面覆盖，运输车辆进出必须经过自动冲洗设施冲洗，消除车辆车轮带泥上路现象。

“工地严格按照‘6个100%’要求施工，产生的扬尘并不多。”该项目负责人介绍，以前施工单位对工地的管理主要集中在安全方面，去年起，治理扬尘也成了施工单位的重要管理内容。根据市建设局要求的‘6个100%’，各项目在施工中必须做到：施工现场100%围挡，工地路面100%硬化，出工地运输车辆100%冲净，外脚手架100%密目式安全网安装，工地砂石泥土100%覆盖，暂不开发的场地100%绿化。

此外，在6项100%的治理工作基础上，浙江新华建筑有限公司项目部结合公司近年来扬尘治理的经验，研发新工艺、完善至11项扬尘治理工作，同时加大资金投入引用新科技，今年4月份首次成功采用干雾抑尘系统，结合互联网+建筑扬尘治理管理平台，对施工现场环境进行全方位的雾化降尘，已达到更节能环保的降尘效果。

加强监管 采用‘互联网+’防治新模式

“目前所有工地均有安装喷淋防尘、运输车冲洗装置，但需要工作人员巡查这些装置有无使用。”市建设局工作人员说，工地分布范围越来越广，传统人力巡查存在很大的困难，而且有时个别工地存在安装设施，但经常性不开机的情况。

针对这一现象，去年下半年，市建设局搭建了视频监控平台，打造‘互联网+监管’的施工扬尘防治模式。“这相当于给每个施工工地装上‘天眼’，监管人员足不出户，即可利用视频实时监控施工现场扬尘情况，进行非现场执法。”据介绍，目前我市19个项目已接入视频监控平台。

除了‘互联网+监管’模式，市建设局还通过把建筑工地扬尘防治纳入建筑市场信用考核体系，综合运用整改、停工、约谈、限制评优评先、列入“黑名单”等手段，进一步加大扬尘防治查处力度。同时，强化工程监理单位的作用，将扬尘防治纳入工程监理规划，监督施工单位严格落实各项扬尘防治措施，力促施工扬尘防治信息化、制度化、长效化，有效防治建筑施工扬尘。

“扬尘治理工作任重而道远，每一个建设人都责无旁贷。”程可可说，下一步，市建设局将继续加强督导检查力量，落实建筑扬尘治理‘全面覆盖、层层履职、网格到底、责任到人’的网格化管理模式，确保建筑领域扬尘整治取得明显成效，使蓝天成为市民生活的‘标配’、城市发展的最靓底色。

□记者 徐赛瑾 通讯员 陈旭红